

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานเทพื้นคอนกรีตและเสาธงพร้อมแท่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๙๙๘.๖๑ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เทพื้นคอนกรีต และก่อสร้างเสาธง ขนาดความสูง ๑๒ เมตร พร้อมแท่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘๐,๙๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๕
 - ๖.๓ แบบ ปร. ๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเรีงณรงค์ ดวงดีแก้ว	ลายมือชื่อ.....
๗.๒ นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร	ลายมือชื่อ.....
๗.๓ นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอิม	ลายมือชื่อ.....

สรุปผลการประมาณราคา

งานก่อสร้าง เทพื้นคอนกรีตและเสาธงพร้อมแท่น

สถานที่ก่อสร้าง สพม.นครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม

แบบ ปร. 4 , ปร. 5 , ปร. 6

ทั้งหมดจำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้าง / ปรับปรุง - ซ่อมแซม	480,900.00	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	480,900.00	
(สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)			

ประมาณราคาโดย

ประธานกรรมการ

(นายเรืองรงค์ ดวงดีแก้ว)

กรรมการ

(นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร)

กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอิม)

ผู้อนุมัติ

ผอ.สพม.นครพนม

(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์)

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง เทพื้นคอนกรีตและเสาธงพร้อมแท่น

สถานที่ก่อสร้าง สพม.นครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้าง/งานเทพื้นคอนกรีตและเสาธงพร้อมแท่น	367,437.30	1.3091	481,012.17	
รวมค่างานก่อสร้าง				481,012.17	
(สีสันแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	480,900.00	**

ประมาณราคาโดย

(นายเรีงณรงค์ ดวงดีแก้ว)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร)

กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอิม)

ผู้อนุมัติ

(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์)

ผอ.สพม.นครพนม

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง เทพื้นคอนกรีตและเสาธงพร้อมแทน
 สถานที่ก่อสร้าง สทม.นครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แบบเลขที่ 10373/58
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตนครพนม ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้นคอนกรีต หนา 0.15 ม. พื้นที่ 550 ตร.ม.								
1.1	งานเทพื้นคอนกรีต 240 ksc.	83.00	ลบ.ม.	2,400.00	199,200.00	327.00	27,141.00	226,341.00	
1.2	เหล็กไวเมท 4 มม. ขนาด 20x20 ซม.	550.00	ตร.ม.	45.00	24,750.00	5.00	2,750.00	27,500.00	
1.3	ทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	28.00	ลบ.ม.	300.00	8,400.00	112.00	3,136.00	11,536.00	
1.4	ค่าปรับพื้นที่	550.00	ตร.ม.	-	-	10.00	5,500.00	5,500.00	
1.5	ขัดหยาบพื้นผิว	550.00	ตร.ม.	-	-	30.00	16,500.00	16,500.00	
1.6	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	400.00	4,000.00	139.00	1,390.00	5,390.00	
1.7	ยาแนวแอสฟัลท์ผสมทราย	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00		
	รวมงานพื้นคอนกรีต หนา 0.15 ม.							295,267.00	
2	งานเสาธงพร้อมแทน								
2.1	ขุดดินและกลบดินฐานราก	2.00	ลบ.ม.			112.00	224.00	224.00	
2.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	2,000.00	2,000.00	327.00	327.00	2,327.00	
2.3	ทรายหยาบชุ่มอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	300.00	900.00	112.00	336.00	1,236.00	
2.4	ดินถมบดอัดแน่น	0.00	ลบ.ม.						รวมค่าแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	3.00	ลบ.ม.	2,400.00	7,200.00	327.00	981.00	8,181.00	
2.6	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	0.10	ตัน	23,000.00	2,300.00	4,400.00	440.00	2,740.00	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	0.20	ตัน	23,300.00	4,660.00	4,400.00	880.00	5,540.00	
-	ลวดผูกเหล็ก	2.40	กก.	50.00	120.00			120.00	
2.7	ค่าแรงหล่อแบบคอนกรีต								
-	ไม้แบบทั่วไป (คิต 100% เต็ม)	8.70	ตร.ม.	400.00	3,480.00	139.00	1,209.30	4,689.30	
-	ไม้คร่าว (คิต 30 % ของไม้แบบ)	2.61	ลบ.ฟ.	400.00	1,044.00			1,044.00	
2.8	ตะปู	3.00	กก.	45.00	135.00			135.00	
2.9	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	3.00	ตร.ม.	660.00	1,980.00	167.00	501.00	2,481.00	
2.10	ท่อเหล็กอบสังกะสี (BS-M) ศก. 2 นิ้ว	1	ท่อน	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
2.11	ท่อเหล็กอบสังกะสี (BS-M) ศก. 3 นิ้ว	1	ท่อน	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
2.12	ท่อเหล็กอบสังกะสี (BS-M) ศก. 4 นิ้ว	1	ท่อน	2,510.00	2,510.00			2,510.00	
2.13	ท่อเหล็กอบสังกะสี (BS-M) ศก. 5 นิ้ว	2	ท่อน	3,879.00	7,758.00			7,758.00	
2.14	ข้อลดเหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว x 2 นิ้ว	1	อัน	382.00	382.00			382.00	
2.15	ข้อลดเหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	1	อัน	555.00	555.00			555.00	
2.16	ข้อลดเหล็กหล่อ ขนาด 5 นิ้ว x 4 นิ้ว	1	อัน	587.00	587.00			587.00	
2.17	หัวเม็ดไม้สักถึง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3 นิ้ว	1	อัน	890.00	890.00			890.00	
2.18	หัวเม็ดไม้สักถึง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 นิ้ว	3	อัน	485.00	1,455.00			1,455.00	
2.19	รอกเหล็กขนาด 1 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	550.00	550.00			550.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.20	แกนยึด ขนาด 1 นิ้ว พร้อมปลอกเหล็กกันเลื่อน	3	ชุด	320.00	960.00			960.00	
2.21	เหล็กประกบกับ ขนาด 2 นิ้ว x 3/16 นิ้ว ยาว 0.50 ม.	1	อัน	200.00	200.00			200.00	
2.22	ค่าแรงประกอบเสาธง และติดตั้ง	1	งาน			7,500.00	7,500.00	7,500.00	
2.23	ธงชาติ ขนาด 1.00 x 1.50 ม. พร้อมลวดสลิง	1	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
2.24	ทาสีบรอนซ์เงินพร้อมสีกันสนิม	8.00	ตร.ม.	245.00	1,960.00	37.00	296.00	2,256.00	
2.25	ทำผิวพื้นหินขัด	9.00	ตร.ม.	380.00	3,420.00	170.00	1,530.00	4,950.00	
2.26	ปลูกหญ้า	200.00	ตร.ม.	40.00	8,000.00			8,000.00	
	รวมงานเสาธงพร้อมแท่น							72,170.30	
				รวมค่างานทั้งหมด				367,437.30	

1522

ESAL

Jan