

สรุปผลการประมาณราคา

งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีต ค.ส.ล ทางเข้าสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม บ้านภูเขาทอง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม

แบบ ปร. 4 , ปร. 5 , ปร. 6

ทั้งหมดจำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้าง / ปรับปรุง - ซ่อมแซม	224,380.00	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	224,380.00	
( สองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน )			

ประมาณราคาโดย



(นายฉัตรชัย ไชยมงค์)

ประธานกรรมการ



(นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว)


กรรมการ



(นางสาวแจ่มจันทร์ ญบุญอิม)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้อนุมัติ



(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์)

ผอ.สพม.นครพนม

## แบบสรุปราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีต ค.ส.ล ทางเข้าสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม บ้านภูเขาทอง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต	171,400.46	1.3091	224,380.34	
รวมค่างานก่อสร้าง				224,380.34	
( สองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน )				ยอดสุทธิ	224,380.00 **

ประมาณราคาโดย

(นายฉัตรชัย ไชยมงค์)

ประธานกรรมการ

152

(นายเรีงณรงค์ ดวงดีแก้ว)

กรรมการ

(นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอิม)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้อนุมัติ

(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์)

ผอ.สพม.นครพนม

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีต ค.ส.ล ทางเข้าสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพรหม บ้านภูเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม




แบบเลขที่ 74/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพรหม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานเทพื้นคอนกรีต หนา 0.15 ม. พื้นที่ 360 ตร.ม. ระยะทาง 60 ม. กว้าง 6 ม.								
1.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	54.00	ลบ.ม.	2,106.00	113,724.00	329.00	17,766.00	131,490.00	
1.2	เหล็กไวเมท 4 มม. ขนาด 20x20 ซม.	360.00	ตร.ม.	37.00	13,320.00	6.00	2,160.00	15,480.00	
1.3	ทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	18.00	ลบ.ม.	250.00	4,500.00	127.00	2,286.00	6,786.00	
	- DB 12 mm	53.28	กก.	21.37	1,138.59	3.90	207.79	1,346.39	
	- RB 19 mm	89.00	กก.	25.13	2,236.57	3.50	311.50	2,548.07	
1.4	ค่าปรับพื้นที่	360.00	ตร.ม.			10.00	3,600.00	3,600.00	
1.5	ขัดหยาบพื้นผิว	360.00	ตร.ม.			15.00	5,400.00	5,400.00	
1.6	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	250.00	2,500.00	25.00	250.00	2,750.00	
1.7	ยาแนวแอสฟัลท์ผสมทราย	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมงานพื้นคอนกรีต หนา 0.15 ม.							171,400.46	
				รวมค่างานทั้งหมด				171,400.46	

①  ② 1525  ③ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ค.ส.ล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๔,๓๘๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต ค.ส.ล ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร ความหนา ๑๕ เซนติเมตร บริเวณทางเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๒๔,๓๘๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร. ๔
  - ๖.๒ แบบ ปร. ๕
  - ๖.๓ แบบ ปร. ๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายฉัตรชัย ไชยมงค์	ลายมือชื่อ.....
๗.๒ นายเรีงณรงค์ ดวงดีแก้ว	ลายมือชื่อ.....
๗.๓ นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอิม	ลายมือชื่อ.....

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างถนนคอนกรีต ค.ส.ล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

\*\*\*\*\*

๑. ความเป็นมา

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน ๒๒๔,๓๘๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต ค.ส.ล ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร ความหนา ๑๕ เซนติเมตร บริเวณทางเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การสัญจรเข้า-ออกในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

ปร. ๔ , ปร. ๕ ปร.๖ และแบบรูปรายการของกองโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครพนม แบบเลขที่ สยผจ.นพ.๗๔/๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

/๕.กำหนดส่งมอบพัสดุ...

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน ๒๒๔,๓๘๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดเดียว ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย ไชยมงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเรณณรงค์ ดวงดีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอิม)